Projekt

z dnia 16 czerwca 2026 r.
Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR .....
RADY MIEJSKIEJ W BRZESZCZACH

z dnia ..... 2026 r.

w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Brzeszcze na lata 2026-2029”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2026 poz. 662) w związku z art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Brzeszcze na lata 2026-2029”, przedłożony przez Agencję Komunalną Sp. z o.o., ul. Kościelna 7 Brzeszcze, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeszcz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały nr .....
Rady Miejskiej w Brzeszczach
z dnia ..... 2026 r.

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA TERENIE GMINY BRZESZCZE

NA LATA 2026-2029

Brzeszcze, 22.05.2026 r.

Podstawa prawna opracowania planu

Agencja Komunalna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Brzeszczach, adres siedziby ul. Kościelna 7, 32-620 Brzeszcze, KRS 0000085514, REGON 272203933, NIP 652-10-00-388, BDO 000018645, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 8.476.500,00 zł (dalej w planie zwana AK Sp. z o.o. lub przedsiębiorstwem), jest przedsiębiorstwem kanalizacyjnym w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j.: Dz. U. z 2024 r., poz. 757, ze zm.; dalej w planie zwanej ustawą).

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Brzeszcze na lata 2026-2029, został opracowany przez przedsiębiorstwo na podstawie art. 21 ustawy.

Plan został opracowany na lata 2026-2029, tj. na okres zbieżny z planowaną nową 3-letnią taryfą dla zbiorowego odprowadzania ścieków.

W art. 21 ust. 2 ustawy stanowi, że plan powinien określać w szczególności:

1) zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych;
2) przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne;
3) przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków;
4) nakłady inwestycyjne;
5) sposoby finansowania inwestycji;
6) planowany sposób realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, jeżeli przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne świadczy usługi na obszarze aglomeracji wyznaczonej na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, ujętej w krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych.

W myśl art. 21 ust. 4 ustawy przedsiębiorstwo przedkłada plan Burmistrzowi, który sprawdza jego zgodność z kierunkami rozwoju gminy określonymi w strategii rozwoju gminy lub strategii rozwoju ponadlokalnego, ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz warunkami zezwolenia wydanego przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (art. 21 ust. 3 ustawy). Jednocześnie Burmistrz przekazuje plan do zaopiniowania dyrektorowi regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, który

przedstawia opinię w zakresie realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, a także wpływu planu na wysokość taryf (art. 24 ust. 4a ustawy).
W przypadku, gdy plan spełnia warunki określone w art. 21 ust. 3 ustawy, Rada Gminy uchwala go w terminie trzech miesięcy od dnia przedłożenia planu Burmistrzowi.

Przyjęte założenia

Plan został opracowany z uwzględnieniem aktualnych potrzeb oraz planów inwestycyjnych AK sp. z o.o. Plan sporządzono w oparciu o budżety przedsiębiorstwa przy uwzględnieniu możliwych i zakładanych metod dofinansowania zadań ze środków zewnętrznych. Środki finansowe AK sp. z o.o. będące źródłem finansowania przedsięwzięć uwzględnionych w planie, będą pochodzić z odpisów amortyzacyjnych oraz wypracowanego zysku netto, w tym także wygenerowanego z ewentualnej bieżącej zwyżki przychodów z działalności gospodarczej. AK sp. z o.o. prowadzi działalność przy wykorzystaniu urządzeń kanalizacyjnych stanowiących majątek własny przedsiębiorstwa oraz majątek Gminy Brzeszcze., przekazany przedsiębiorstwu w dzierżawę oraz w użytkowanie.

1. Zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych

A. Usługi wodociągowe

Nie dotyczy

B. Usługi kanalizacyjne

Zakres usług kanalizacyjnych AK sp. z o.o. obejmuje przede wszystkim odbiór ścieków sanitarnych od odbiorców usług z terenu gminy Brzeszcze (zbiorowe odprowadzanie ścieków) za pośrednictwem urządzeń kanalizacyjnych posiadanych i eksploatowanych przez przedsiębiorstwo.

AK sp. z o.o. utrzymuje i eksploatuje m.in. sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ponad 109,2 km, 129 przepompowni ścieków oraz urządzenia techniczne jak kraty skratkowe do separowania zanieczyszczeń stałych z napływających ścieków, przepływomierze. Dodatkowo, system gospodarki ściekowej jest uzupełniany przez stację zlewną nieczystości ciekłych, do której współpracujące firmy asenizacyjne dowożą nieczystości od mieszkańców niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej.

Obecnie przedsiębiorstwo odbiera ścieki od 2583 odbiorców usług. Łączny odbiór ścieków odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków wyniósł w 2025 r. 611.259 m^3. Ilość ścieków w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków stanowi 89% ścieków zafakturowanych, oczyszczonych na oczyszczalni ścieków.

Usługi kanalizacji sanitarnej oparte są na zrzucie ścieków w 100% na oczyszczalnię ścieków

eksploatowaną przez AK Sp. z o.o. Oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest w województwie małopolskim, powiecie oświęcimskim, gminie Brzeszcze, w miejscowości Brzeszcze przy ul. Świętego Wojciecha 89. Ścieki komunalne z gminy Brzeszcze dopływają bezpośrednio do komory połączeniowej z przelewem, zlokalizowanej przed halą krat. Ścieki z pompowni z Jawiszowic dopływają rurociągami tłocznymi do komory rozprężnej, skąd odpływają do hali krat. Ze względu na możliwość dopływu nadmiaru ścieków komunalnych zaprojektowano w komorze połączeniowej, przelew z by-pasem umożliwiający zabezpieczenie istniejącej hali krat i piaskownika głównego przed przelaniem i skierowanie nadmiaru ścieków bezpośrednio do pompowni ścieków surowych i pompowni deszczowej. W celu zabezpieczenia pomp w pompowni deszczowej, zaprojektowano w budynku krat, kratę ręczną, przez którą przepływają ścieki do kanału obejścia awaryjnego hali krat. Z pompowni nadmiar ścieków jest przepompowany bezpośrednio do zbiornika retencyjnego, który zabezpiecza część biologiczną oczyszczalni przed wypłukaniem osadu.

Ścieki dowożone taborem asenizacyjnym są kierowane bezpośrednio ze stacji zlewczej do komory połączeniowej przed halą krat.

W hali krat na jednej z dwóch krat mechanicznych o przepustowości Qmax = 400m^3/h każda, dopływające ścieki są poddane wstępnemu mechanicznemu oczyszczeniu. Następnie ścieki przepływają grawitacyjnie do piaskownika trzykanałowego. Jedna z trzech nitek piaskownika pełni funkcję rezerwy. Oczyszczone mechanicznie ścieki na piaskowniku odpływają do pompowni głównej. W pompowni podzielonej na pompownię ścieków surowych i pompownię deszczową następuje rozdział ścieków. Podczas normalnej pracy oczyszczalni ścieki z pompowni są tłoczone bezpośrednio na ciąg oczyszczania biologicznego w ilości Q= 235 m^3/h z możliwością przetłoczenia max. przepływu hydraulicznego równego 370 m3/h. Podczas intensywnych opadów deszczu nadmiar ścieków Q>235m^3/h dzięki pompowni deszczowej może być skierowany do zbiornika retencyjnego skąd po ustaniu intensywnych opadów zostaną zawrócone z powrotem do pompowni i dalej na ciąg biologicznego oczyszczania. Pomiar przepływu w pompowni jest realizowany za pomocą przepływomierzy na rurociągach tłocznych z pompowni ścieków surowych i pompowni deszczowej umożliwiając tym samym operatorowi ciągły pomiar ilościowy ścieków na dopływie.

Oczyszczanie biologiczne przebiega w reaktorach biologicznych tworzących blok biologicznego oczyszczania.

Zaadaptowano istniejące osadniki Imhoffa na reaktory biologiczne składające się z dwóch niezależnie pracujących ciągów technologicznych. Pojedynczy ciąg oczyszczania w bloku biologicznym obejmuje kaskadę komór osadu czynnego o następującym podstawowym układzie:

- komora predenitryfikacji (KPDN)
- komora beztlenowa (defosfatacji, anaerobowa, KDF),
- komora niedotleniona (denitryfikacji, anoksyczna, KDN),
- komora fakultatywna (denitryfikacji/nitryfikacji KF),
- komora tlenowa (napowietrzania, nitryfikacji, KN).

Procesy zachodzące w reaktorze obejmują:

- utlenianie związków węgla organicznego (wyrażające się obniżką BZT5 ścieków);
- utlenianie związków azotowych (nitryfikacja wyrażająca się obniżeniem poziomu azotu TKN);
- redukcję utlenionych związków azotu (azotanów) do azotu gazowego (denitryfikacja) wyrażająca się obniżeniem poziomu azotu ogólnego);
- przemiany związków fosforu prowadzące do zwiększonego - w stosunku do standardowego procesu - wbudowywania związków fosforu w biomasę osadu czynnego (defosfatacja biologiczna);
- syntezę biomasy osadu czynnego wyrażającą się przyrostem masy osadu czynnego, który dla zachowania równowagi usuwany jest z układu, jako osad nadmierny.

Oprócz wyszczególnionych, zasadniczych procesów biologicznych w reaktorze prowadzone jest symultaniczne, uzupełniające strącanie związków fosforu (defosfatacja chemiczna) w oparciu o koagulant dozowany ze stacji dozowania PIX.
Osad nadmierny z pompowni osadu recyrkulacji zewnętrznej i osadu nadmiernego jest przetłaczany do komory stabilizacji tlenowej, która powstała w wyniku przebudowy jednego ze złóż biologicznych. Osad w komorze jest napowietrzany przy zastosowaniu napowietrzania drobnopęcherzykowego sprężonym powietrzem dostarczanym ze stacji dmuchaw – tak jak w przypadku napowietrzania reaktora biologicznego.
Osad ustabilizowany tlenowo z komór stabilizacji dostarczany jest do urządzeń odwadniania. Odwadnianie prowadzone jest na zblokowanej wysokoefektywnej prasie ze wstępną taśmą zagęszczającą i wspomagane polielektrolitem. W ramach tego procesu, osad po odwodnieniu na prasie, poddawany jest procesowi higienizacji wapnem, a następnie mieszaniu z wapnem w mieszarce osadu. Proces higienizacji wapnem nie tylko zabija drobnoustroje i patogeny, ale także powoduje dodatkową stabilizację osadu. Osad po wymieszaniu z wapnem, poprzez układ przenośników, zostaje przetransportowany do kontenerów znajdujących się w boksach wiaty

osadowej

Osad wyflotowany z osadników wtórnych trafia do komory stabilizacji osadu.

W 2025 roku zostały oczyszczone ścieki komunalne w ilości **680 405,00 m^3** co daje **1864,12 m^3/24h**.

Dla zwiększenia niezawodności odbioru ścieków konieczna jest realizacja zadań wyszczególnionych w części tabelarycznej niniejszego dokumentu.

2. Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach

Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach ujęte zostały w tabeli stanowiącej zakres rzeczowo-finansowy niniejszego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Brzeszcze na lata 2026-2029. Łączna wartość planowanych inwestycji modernizacyjnych wynosi w okresie obowiązywania planu 570 tys. zł.

3. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków

Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody – nie dotyczy.

Przedsięwzięcia racjonalizujące wprowadzanie ścieków w poszczególnych latach opisane zostały w tabeli stanowiącej zakres rzeczowo-finansowy niniejszego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Brzeszcze na lata 2026-2029. Do głównych zadań racjonalizujących wprowadzanie ścieków należy modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej.

4. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach

Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach przedstawiono w kolumnach 2-5 tabeli stanowiącej zakres rzeczowo-finansowy niniejszego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Brzeszcze na lata 2026-2029. Suma nakładów do poniesienia przez AK sp. z o.o. stanowi łącznie na działania kanalizacyjne we wszystkich latach 8.267.746,00 zł. Przedmiotowa tabela rozlicza w sposób szczegółowy nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach.

L.p.	Obiekt	2026	2027	2028	2029	2026-2029
0	1	2	3	4	5	6
I	**ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ - AK**	**397 746,00**	**1 800 000,00**	**2 100 000,00**	**3 400 000,00**	**7 697 746,00**
1	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej, sięgaczy	40 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	**290 000,00**
2	ul. Słowicza, Lipowiec, Kobylec Jawiszowice - projekt	50 000,00				**50 000,00**
3	ul. Słowicza, Lipowiec, Kobylec Jawiszowice - realizacja				1 500 000,00	**1 500 000,00**

4	ul. Łęcka - projekt		250 000,00			**250 000,00**
5	Przecieszyn - projekt	123 098,00				**123 098,00**
6	Przecieszyn - realizacja			1 000 000,00	1 800 000,00	**2 800 000,00**
7	ul. Tulipanów, ul. Boczna Jawiszowice -projekt	184 648,00				**184 648,00**
8	ul. Tulipanów, ul. Boczna Jawiszowice -realizacja		1 500 000,00	1 000 000,00		**2 500 000,00**
II	**MODERNIZACJA SIECI KANALIZACYJNEJ - AK**	**50 000,00**	**210 000,00**	**210 000,00**	**100 000,00**	**570 000,00**
	Nakłady ogółem	**447 746,00**	**2 010 000,00**	**2 310 000,00**	**3 500 000,00**	**8 267 746,00**

5. Sposoby finansowania planowanych inwestycji

W zakresie przyjętego sposobu finansowania planowanych inwestycji znajdują się środki własne pochodzące z odpisów amortyzacyjnych i zysku, kredyty lub pożyczki, dotacje. Realizacja inwestycji uzależniona jest od uzyskania dofinansowania zewnętrznego w postaci kredytów lub pożyczek i dotacji.

6. Planowany sposób realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, jeżeli przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne świadczy usługi na obszarze aglomeracji wyznaczonej na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, ujętej w krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych

Podstawowe informacje na temat aglomeracji:

Nazwa aglomeracji: Brzeszcze

ID aglomeracji: PLMP024

Wielkość RLM aglomeracji: 16 513

Gminy w aglomeracji:

Gmina Brzeszcze

Miejscowości w aglomeracji:

Brzeszcze, Jawiszowice, Przecieszyn.

Lokalizacja Oczyszczalni ścieków:

ul. Świętego Wojciecha 89, 32-620 Brzeszcze

Potrzeba wyznaczenia aglomeracji Brzeszcze:

Aglomeracja została zmieniona w 2020 Zgodnie z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 960 z późn. zm.)

Charakterystyka obszaru, lokalizacja oraz warunki hydrograficzne:

Gmina Brzeszcze jest gminą miejsko-wiejską, położoną w zachodniej części województwa małopolskiego, na granicy z województwem śląskim, będąc najdalej na zachód wysuniętą gminą powiatu oświęcimskiego. Obszar gminy graniczy z gminami Oświęcim i Kęty należącymi do województwa małopolskiego oraz gminami Wilamowice i Miedźna wchodzącymi w skład województwa śląskiego. W gminie Brzeszcze jest 6 miejscowości: Brzeszcze, Jawiszowice, Przecieszyn, Skidziń, Wilczkowice, Zasole.

Liczba mieszkańców gminy zgodnie z ostatnią aktualizacją KPOŚK wynosi 19 638 (stan na 31.12.2025 r.), powierzchnia gminy wynosi 46,13 km2 .

Gmina Brzeszcze położona jest w zasięgu umiarkowanie ciepłego piętra klimatycznego rejonu Kotliny Oświęcimskiej. Gmina Brzeszcze leży w widłach rzeki Wisły i jej prawego dopływu - Soły. Wisła, w swoim górnym biegu, biegnie wzdłuż zachodniej granicy gminy, natomiast wzdłuż granicy wschodniej - Soła. Innym ciekiem powierzchniowym biegnącym bezpośrednio przez obszar gminy jest Młynówka, której zadaniem jest zasilanie stawów rybnych w wodę poprzez liczne odgałęzienia. Poprzez wschodnią część gminy przepływa lewobrzeżny dopływ Soły - Potok Różany.

Na terenie gminy występuje również znaczna ilość stawów oraz zalewisk utworzonych w bezodpływowych nieckach poeksploatacyjnych, jak również w wyrobiskach po eksploatacji żwiru nad Sołą.

Na terenie Gminy Brzeszcze zlokalizowane są trzy obszary chronione Natura 2000: PLB120004 Dolina Dolnej Soły, PLH120083 Dolna Soła i PLB120009 Stawy w Brzeszczach. Na terenie aglomeracji znajduje się niewielki obszar PLH120009 - Stawy w Brzeszczach.

Aglomeracja Brzeszcze obejmuje swoim zasięgiem skanalizowane obszary miejscowości Brzeszcze, Jawiszowice i Przecieszyn położone na terenie Gminy Brzeszcze. W aglomeracji ujęto również obszar w rejonie ul. Hubala i ul. Białej w Jawiszowicach. Granica aglomeracji wyznaczona została po zewnętrznych granicach działek ewidencyjnych, a w miejscach gdzie nie było to możliwe, granice poprowadzono wzdłuż linii rozgraniczających obszary wyznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Niniejszy plan wpisuje się w zakres Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, w

części obejmującej rozdział II tabeli dotyczącej modernizacji sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej na terenie wyznaczonej aglomeracji.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 21 ust. 1, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne opracowuje wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu. Dokument przedkładany jest wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta), który sprawdza, czy plan jest zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi w strategii rozwoju gminy lub strategii rozwoju ponadlokalnego, ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleniami zezwolenia wydanego przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Plan spełniający powyższe wymagania uchwala rada gminy w terminie 3 miesięcy od dnia przedłożenia planu wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta).

„Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Brzeszcze na lata 2026-2029" będący przedmiotem niniejszej uchwały przygotowany został przez Agencję Komunalną Sp. z o.o. w Brzeszczach i przedłożony Burmistrzowi Brzeszcz w dniu 15 maja 2026 r. a następnie skorygowany w dniu 22.05.2026 r.

Plan określa w szczególności:

1) planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych,

2) przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach,

3) przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków,

4) nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach,

5) sposoby finansowania planowanych inwestycji,

6) planowany sposób realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

Przedłożony dokument jest zgodny z kierunkami rozwoju systemów komunikacji, infrastruktury technicznej i społecznej wskazanymi w „Strategii rozwoju gminy Brzeszcze do roku 2034".

Plan rozwoju nie stoi w sprzeczności z zapisami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących dla obszarów wskazanych w dokumencie.

Dokument jest zgodny z warunkami określonymi w zezwoleniu na prowadzenie zbiorowego odprowadzania ścieków, udzielonym Decyzją Burmistrza Brzeszcz nr GK7037/1/2025 z dnia 14.10.2005 r.

Realizacja wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Brzeszcze na lata 2026-2029 obejmuje zadania modernizacji kanalizacji sanitarnej wpisane do Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Na terenie Gminy Brzeszcze wyznaczono na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Brzeszczach nr XXIII/236/2020 z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Brzeszcze teren Aglomeracji Brzeszcze. ID aglomeracji PLMP024 o wielkości RLM 16 513.

Zgodnie z art. 21 ust. 4a ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, przedstawiona propozycja planu została przekazana do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gliwicach. Zgodnie z opinią znak C.RZT.75.31.2026.SH z dnia 8.06.2026 r., Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie potwierdził, że w przedłożonym planie rozwoju, częściowo został przedstawiony sposób realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych tj. w zakresie modernizacji istniejącej kanalizacji sanitarnej. Jednocześnie Dyrektor RZGW w Gliwicach wskazał, że przedłożony do zaopiniowania wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych na lata 2026-2029 na terenie Gminy Brzeszcze wpływa na wysokość taryf, jednak z uwagi na brak wskazania w planie wysokości taryfowych cen i stawek opłat w poszczególnych latach, nie można ocenić jak duży ma to wpływ.

Przedłożona propozycja planu spełnia warunki określone w art. 21 ust. 3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.